

VOCE DI CAPITOLATO

Isolamento a cappotto con finitura in Listelli XS della SanMarco



Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di Sistema di isolamento termico su parete verticale in EPS (conduttività termica 0,.... W/mK) dello spessore di cm.

L'incollaggio dei pannelli isolanti va effettuato con **metodo a punti e strisce** (con min. 40 % di superficie di incollaggio). I giunti di raccordo ad es. a finestre, porte, lamiere di rivestimento di attici e simili vanno realizzati, come nel caso di sistemi di isolamento termico intonacati.

Oltre all'incollaggio va previsto un fissaggio meccanico con tasselli, effettuato sempre "attraverso la rete". La posa dei tasselli va quindi eseguita solo al momento dei lavori di rasatura dell'intonaco di fondo (nell'intonaco fresco, non ancora indurito). tasselli non devono essere incassati. i pannelli vanno avvitati attraverso l'intonaco di fondo ancora fresco con **tasselli telescopici**. Il numero di tasselli è di 6,25 pezzi/m² corrispondenti a un reticolo di ca. 40 x 40 cm. Nelle zone perimetrali (2 metri dallo spigolo dell'edificio) il numero di tasselli deve essere aumentato a 10 tasselli/ m² (reticolo ca. 33 cm x 33 cm).

I **listelli in laterizio** per il rivestimento saranno tipo **Listello XS** della **SanMarco** (2 cm di spessore) di dimensioni **2x25x5,5** h e gli angoli con l'impiego di **Listelli Angolari XS** (2 cm di spessore) di dimensione **12x25x2x5,5** h, di colore devono essere realizzati con tecnologia produttiva ad impasto molle (non trafileato), ottenuti dal taglio di mattoni prodotti mediante stampaggio in casseforme all'antica maniera di argille naturali impastate con il vapore. I listelli dovranno corrispondere ai requisiti per la marcatura CE previsti dalla norma UNI EN 771-1 e correlati di relativo certificato di prova garantito da un ente certificatore esterno al produttore.

I listelli sottili vanno incollati con adesivo flessibile, applicati con il metodo cosiddetto di floating-buttering. Il metodo consiste nello stendere con una spatola dentata uno strato sottile di adesivo sulla parete e sul retro dei mattoncini e quindi procedere immediatamente all'incollaggio. Si procede con la stuccatura dei giunti con la malta FM50 TC a completamento del rivestimento

L'impresa dovrà eseguire preventivamente tratti di facciata per l'approvazione del campione da parte della D.L.



Sono anche compresi gli oneri per la pulizia, prima della posa e dopo, della colla e delle sigillature e stuccature, oltre agli oneri accessori quali avvicinamento, trasporto e cernita dei materiali in modo da ottenere un lavoro completo e finito a regola d'arte.

Si rimane a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Arch. Franco FAVARO

Promozione e Sviluppo Prodotti

T. +39.041.5892410

F. +39.041.441251

M. +39.3471177141

Terreal Italia s.r.l.

30033 Noale (VE) - Strada San Dono, 80

f.favaro@terreal.it

www.sanmarco.it

